

Arbejdsinstruktion for GroundPlug SK-Fundament

Forberedelse inden installation


1. Indhent tegninger og beregninger fra kunden på Produkt og området hvor det skal installeres.
2. Indhent ledningsoplysninger via LER, hvis ikke leveret af kunden.
3. Sikre at hulplacering på top plade modsvarer hulplacering på Produktets fodplade.

Selve installationen af GroundPlug SK-fundamentene

1. Marker på jorden hvor GroundPlug SK-fundamentet skal placeres, kontroller herefter LER tegninger for kabeloplysninger .
2. Udfør kabel skanning, for at sikre dig imod fejlplaceret kabler.
3. Først nedbankes en dorn i Fundamentets fulde længde, for at knuse sten og lignende.
4. Dornen tages op igen.
5. Placer GroundPlug SK-Fundamentet i hullet, GroundPlug SK- Fundamentet vibreres eller neddrives i jorden med hydraulisk værktøj. Det hydrauliske værktøj skal være monteret med en styreranordning således neddrivningen sker kontrolleret. (kaldet GroundPlug klokke)
6. Efter neddrivningen af SK-Fundamentet, skal skovlene nederst på fundamentet uddrives i jorden, dette sker med en GroundPlug donkraft som trækker i M20 gevindstangen øverst på SK- Fundamentet.
7. Installer eventuel de følgende GroundPlug SK - Fundamenter tilsvarende – punkt 1-6
8. GroundPlug SK fundamentener leveres med en fodplade hvor i, man med en Magnetisk boremaskine kan bore ønskede huller for på boltning.
9. Påboltningen i toppladen sker med gevindstænger, møtrikker og skiver. Produktets horisontale og vertikale placering justeres ved hjælp af møtrikker og afsluttes med opspænding til aftalt moment.

Materiale liste (leveret af GroundPlug eller den entreprenør der står for installation)

1. Kabel scanner
2. Skovl og spade
3. Laser-vaterpas
4. Hydraulisk hammer monteret på mobil enhed (mini graver el. lignende) og hammerklokke efter specifikation fra GroundPlug.
5. Momentnøgle (1m) til fastgørelse af bolte og møtrikker.
6. []Gevindstænger [] mm hver med []skiver og møtrikker M []. Leveres af GroundPlug, hvis det er aftalt.



Erklæring

7. Metoden til at installere og fjerne GroundPlug SK-fundamentterne udføres så den overholder gældende arbejdsmiljø krav og miljø lovgivning.

Der henvises i øvrigt til GroundPlug's "General Terms of Sale"